

## REKAPITULASI PEKERJAAN

**PROGRAM** : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK.

**KEGIATAN** : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR  
( PEMBANGUNAN JALAN CHECK POINT WIDODAREN )

**LOKASI** : KECAMATAN WIDODAREN - KABUPATEN NGAWI.

Hal : 01

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA ( Rp. )
1	2	3
<b>A.</b>	<b><u>PEK. KANTOR</u></b>	
I.	PEK. SANITAIR	
<b>B.</b>	<b><u>PEK. JALAN BETON</u></b>	
I.	PEK. JALAN BETON	
<b>C.</b>	<b><u>PEK. INSTALASI LISTRIK DAN INSTALASI AIR</u></b>	
I.	PEKERJAAN LISTRIK	
II.	PEKERJAAN PEMIPAAN	

JUMLAH -

DIBULATKAN -

PPN -

---

**JUMLAH TOTAL** -

**TERBILANG :**

Surabaya , 2011

Dibuat oleh :

**PT. / CV.**

**Nama Terang**

Jabatan ( Direktur / Kuasa Direktur )

**PERINCIAN SUB PEKERJAAN**

PROGRAM : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK.

KEGIATAN : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR  
( PEMBANGUNAN JALAN CHECK POINT WIDODAREN )

LOKASI : KECAMATAN WIDODAREN - KABUPATEN NGAWI.

Hal : 02

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN ( Rp. )	JUMLAH HARGA ( Rp. )
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b><u>PEK. KANTOR</u></b>			
<b>I.</b>	<b><u>PEK. SANITAIR</u></b>			
1	Kran air	1.00	bh	
2	Avour	1.00	bh	
3	Resapan	1.00	unit	
	<b>JUMLAH VI</b>			
	<b>JUMLAH - A</b>			
<b>B.</b>	<b><u>PEK. JALAN BETON</u></b>			
<b>I.</b>	<b><u>PEK. JALAN BETON</u></b>			
1	Pembersihan lokasi	873.31	m2	
2	Pembongkaran, pembersihan dan pemasangan kembali besi ulir lama	214.19	m2	
3	Lantai kerja bawah plat beton	757.69	m2	
4	Plat beton jalan t. 18 cm + besi tulangan baru K. 350	95.75	m3	
5	Plat beton jalan t. 18 cm + besi tulangan yang ada K. 350	38.55	m3	
6	Plat beton jalan t. 5 cm K. 350 ( lapisan aus )	37.88	m3	
7	Besi angker O 19 mm dibungkus plastik	409.64	kg	
8	Pipa pembuangan pipa PVC D O 4 "	25.00	m'	
	<b>JUMLAH I</b>			
	<b>JUMLAH - B</b>			
<b>C.</b>	<b><u>PEK. INSTALASI LISTRIK DAN INSTALASI AIR</u></b>			
<b>I.</b>	<b><u>PEKERJAAN LISTRIK</u></b>			
	<b>a. Instalasi Penerangan</b>			
1	Saklar tunggal	2.00	bh	
2	Saklar ganda	5.00	bh	
3	Stop kontak 1P, 13 A	7.00	bh	
4	Instalasi penerangan	14.00	ttk	
5	Instalasi stop kontak	7.00	ttk	
6	Penyambungan baru listrik kapasitas 2200 Va	1.00	unit	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN ( Rp. )	JUMLAH HARGA ( Rp. )
1	2	3	4	5
	<b>b. Pekerjaan Panel/Kabel</b>			
1	Panel PL- Pos Point + komponen	1.00	Unit	
2	Polling kabel fedder dari Panel PL - Pos Point ke ~ Mtr box PLN, kabel NYY 3 x 10 mm	6.00	mtr'	
	~ Panel pompa DS, kabel NYY 3 x 4 mm	8.00	mtr'	
3	Terminal box pvc Dorados.	2.00	Unit	
4	Grounding system	1.00	Unit	
	<b>c. Pemasangan lampu</b>			
1	Bolam SL - 18 watt dengan plafon fitting glass	9.00	bh	
2	Bolam PL - C 11 watt dengan WD fitting.	5.00	bh	
	<b>J U M L A H I</b>			
<b>II.</b>	<b><u>PEKERJAAN PEMIPAAN</u></b>			
	<b>a. Instalasi utilitas pipa air bersih km/wc</b>			
1	Instalasi air bersih pipa PVC AW D 1/2"	8.00	mt'	
2	Instalasi air bersih pipa PVC AW D 3/4"	24.00	mt'	
3	Instalasi air bersih pipa PVC AW D 1" dan hori - zontal.	18.00	mt'	
4	Ball valve PVC D 1"	1.00	bh	
	<b>b. Instalasi utilitas pipa air kotor</b>			
1	Instalasi air bersih pipa PVC D D 3"	6.50	mt'	
2	Instalasi air bersih pipa PVC D D 4"	6.50	mt'	
3	Bak kontrol	1.00	bh	
	<b>c. Pekerjaan instalasi sumur bor dan perlengkapan</b>			
1	Rumah pompa ; ~ Galian tanah	0.08	m3	
	~ Pas. Rollag 1 PC : 5 PS	0.10	m3	
	~ Pas bata 1 PC : 5 PS	0.02	m3	
	~ Tutup cor beton tebal 6 cm	0.45	m3	
	~ Jalusi pipa O 16 mm uk.20 x 30 cm	1.00	bh	
	~ Landasan pompa	0.01	m3	
2	Pipa hisap Gip 1 1/2"	29.00	mt'	
3	Watermoer Gip 1 1/2"	2.00	bh	
4	Foot klep bronze 1 1/2"	1.00	bh	
5	Pemasangan unit pompa electric Centrifugal ~ Model /type : JDF Grounfoss, str ~ Head Kapasitas : 20 mtr, 50 ltr/mnt ~ Pipa hisap max : 20 ~ 30 mtr ~ Power / daya : +/- 600 watt, 1P 50 Hz.	1.00	unit	
6	Kabel daya pompa listrik dari pompa unit ke pa- nel, NYY 3 x 4 mm2	6.00	m'	
7	Kabel instrument WLC, NYMHY 3 x 1,5 mm + Pipa PVC hight impact 20 mm.	20.00	m'	
8	Instalasi pipa suplay ke tower, pipa GIP O 1"	8.00	m'	
9	Pipa header PVC O 3"	1.00	unit	
10	Ball valve penguras PVC O 1 1/2"	2.00	bh	
	<b>J U M L A H II</b>			
	<b>JUMLAH - C</b>			
	<b>J U M L A H T O T A L ( A + B + C )</b>			

## ANALISA HARGA SATUAN

PROGRAM : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK.

KEGIATAN : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR  
( PEMBANGUNAN JALAN CHECK POINT WIDODAREN )

LOKASI : KECAMATAN WIDODAREN - KABUPATEN NGAWI.

Hal : 01

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	KOEF.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	<b><u>1 M3 GALIAN TANAH</u></b>				
	Pekerja	hr	0.7500		
	Mandor	hr	0.0250		
	Jumlah				
2	<b><u>1 M3 URUGAN PASIR</u></b>				
	Pasir urug	m3	1.2000		
	Pekerja	hr	0.3000		
	Mandor	hr	0.0100		
	Jumlah				
3	<b><u>1 M2 PAS. BATU BATA 1 PC : 5 PS</u></b>				
	Batu bata	biji	70.0000		
	Semen Pc	kg	9.6800		
	Pasir pasang	m3	0.0450		
	Pekerja	hr	0.3000		
	Tukang batu	hr	0.1000		
	Kepala Tukang batu	hr	0.0100		
	Mandor	m3	0.0150		
	Jumlah				
4	<b><u>1 M2 PAS. BATU BATA 1 PC : 5 PS</u></b>				
	Batu bata	biji	70.0000		
	Semen Pc	kg	9.6800		
	Pasir pasang	m3	0.0450		
	Pekerja	hr	0.3000		
	Tukang batu	hr	0.1000		
	Kepala Tukang batu	hr	0.0100		
	Mandor	m3	0.0150		
	Jumlah				
	1 m3				

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	KOEF.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
5	<b><u>1 M2 PLESTERAN 1 PC : 5 PS</u></b>				
	Semen PC	kg	6.9100		
	Pasir pasang	m3	0.0350		
	Pekerja	hr	0.4000		
	Tukang batu	hr	0.2000		
	Kepala Tukang batu	hr	0.0200		
	Mandor	m3	0.0220		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
6	<b><u>1 KG MENERJAKAN BESI POLOS</u></b>				
	Besi beton polos	kg	1.0500		
	Bendrat	kg	0.0150		
	Pekerja	hr	0.0070		
	Tukang besi	hr	0.0070		
	Kepala tukang besi	hr	0.0007		
	Mandor	hr	0.0004		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
7	<b><u>1 KG MENERJAKAN BESI ULIR</u></b>				
	Besi beton ulir	kg	1.0500		
	Bendrat	kg	0.0150		
	Pekerja	hr	0.0070		
	Tukang besi	hr	0.0070		
	Kepala tukang besi	hr	0.0007		
	Mandor	hr	0.0004		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
8	<b><u>1 M2 MENERJAKAN BEKISTING BETON ( BETON PRAKTIS )</u></b>				
	Kayu meranti	m3	0.0450		
	Paku	kg	0.3000		
	Minyak bekisting	kg	0.1000		
	Pekerja	hr	0.5200		
	Tukang kayu	hr	0.2600		
	Kepala tukang kayu	hr	0.0260		
	Mandor	hr	0.0260		
	Jumlah				
	2 x pakai				

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	KOEF.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
9	<b><u>1 M3 COR BETON 1 PC : 2 PS : 3 KR</u></b>				
	Semen PC	kg		326.0000	
	Pasir cor	m3		0.5429	
	Steinslag	m3		0.7622	
	Pekerja	hr		1.6500	
	Tukang batu	hr		0.2750	
	Kepala tukang batu	hr		0.0280	
	Mandor	hr		0.0830	
	Jumlah				
10	<b><u>1 M3 COR BETON 1 PC : 3 PS : 5 KR</u></b>				
	Semen PC	kg		230.0000	
	Pasir cor	m3		0.6379	
	Steinslag	m3		0.7607	
	Pekerja	hr		1.2000	
	Tukang batu	hr		0.2000	
	Kepala tukang batu	hr		0.0200	
	Mandor	hr		0.0600	
	Jumlah				
	Dibulatkan				
11	<b><u>1 M3 BETON K 350</u></b>				
	Semen PC	kg		448.0000	
	Pasir cor	m3		0.4764	
	Steinslag	m3		0.7407	
	Pekerja	hr		2.1000	
	Tukang batu	hr		0.3500	
	Kepala tukang batu	hr		0.0350	
	Mandor	hr		0.1050	
	Jumlah				
	Dibulatkan				
12	<b><u>1M3 PLAT BETON JALAN T. 18 CM ( TULANGAN BARU )</u></b>				
	Besi beton ulir	kg		159.8480	
	Beton K 350	m3		1.0000	
	Jumlah				
	Dibulatkan				
13	<b><u>1M3 PLAT BETON JALAN T. 18 CM ( TULANGAN LAMA )</u></b>				
	Beton K 350	m3		1.0000	
	Jumlah				
14	<b><u>1M3 PLAT BETON JALAN T. 5 CM ( LAPISAN AUS )</u></b>				
	Beton K 350	m3		1.0000	
	Jumlah				

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH

**PROGRAM** : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK.

**KEGIATAN** : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR  
( PEMBANGUNAN JALAN CHECK POINT WIDODAREN )

**LOKASI** : KECAMATAN WIDODAREN - KABUPATEN NGAWI.

### DAFTAR BAHAN / MATERIAL

NO	NAMA BAHAN	HARGA Rp	SATUAN
1	Pasir urug		m3
2	Batu bata		biji
3	Semen Pc		kg
4	Pasir pasang		m3
5	Besi beton polos		kg
6	Besi beton ulir		kg
7	Bendrat		kg
8	Kayu meranti		m3
9	Paku		kg
10	Minyak bekisting		kltr
11	Pasir cor		m3
12	Steinslag		m3

### DAFTAR UPAH

NO	JENIS PEKERJA	UPAH Rp	SATUAN
1	Mandor		Hari
2	Kepala Tukang kayu		Hari
3	Kepala Tukang batu		Hari
4	Kepala Tukang besi		Hari
5	Tukang batu		Hari
6	Tukang kayu		Hari
7	Tukang besi		Hari
8	Pekerja		Hari