

RENCANA ANGGARAN BIAYA

BILL OF QUANTIRY (BQ)

Kegiatan : FASILITAS RUMAH POTONG HEWAN
 Pekerjaan : RENOVASI /REHABILITASI / PERLATAN RUMAH POTONG HEWAN
 Lokasi : KECAMATAN KRIAN, KAB. SIDOARJO

Halaman 1.

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT.	VOL	HARGA SAT (RUPIAH)	JML HARGA (RUPIAH)
<u>A</u>	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>				
1	Uitzet/ Pengukuran lokasi	Ttk	8.000		
2	Pembongkaran / Pembersihan kandang lama	Unt.	4.000		
3	Pembongkaran kantor / loket TPR	Ls	1.000		
				Jumlah	
<u>B</u>	<u>PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN</u>				
1	Galian tanah Pondasi Plat Setempat	M3	32.760		
2	Bor strous o 20 cm kedalaman 3 m pondasi kandang	M'	84.000		
3	Bor strose o 20 cm - 150 cm pondasi pagar	M'	78.000		
4	Urugan kembali	M3	14.742		
5	Urugan sirtu peninggian kandang	M3	830.197		
6	Pengurugan sirtu / jalan masuk	M3	470.800		
				Jumlah	
<u>C</u>	<u>PEKERJAAN PONDASI</u>				
1	Pasang pondasi batu kali 1Pc : 4 Psr.	M3	58.200		
2	Pek. beton strous o 20 cm kedalaman 300 cm	M'	2.638		
3	Pek. beton strous o 20 cm kedalaman 1,50 cm	M'	2.402		
4	Pek. Beton Pondasi Setempat utama 1,30 x 1,20 x 20 cm	M3	8.008		
5	Pek. Beton Lantai Kerja t=5cm	M3	2.184		
6	Pek. beton Sloof 20/30 cm	M3	3.456		
7	Pek. Beton Kolom 30/30 cm	M3	4.284		
8	Pek. Beton slof 15/20 cm	M3	2.250		
9	Pek. Peninggian Beton Kolom 15/20 cm pagar	M3	0.528		
10	Pek. Beton ring 12/15 cm pagar	M3	0.756		
				Jumlah	
<u>D</u>	<u>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</u>				
1	Peninggian / Pasang pagar dinding bata trasram 1Pc : 3Ps	M3	6.480		
2	Pasangan tempat pakan / minum dinding bata trasram 1Pc : 3Ps	M3	31.392		
3	Plesteran trasram 1Pc : 3Ps	M2	631.200		
4	Benangan sudut	M'	294.400		
				Jumlah	
<u>E</u>	<u>PEKERJAAN RANGKA KAP + PENGECATAN BESI</u>				
1	Pasang kembali Kolom Baja WF dicat	Kg	2,236.50		
2	Pasang kembali Kuda - Kuda Baja siku dicat	Unt	3,032.12		
3	Pasang kembali regel baja siku dicat	Kg	1,248.77		
4	Pasang Plat Plendes t = 10 mm	Kg	317.52		
5	Pek. Angkur baut muur o 22 mm	BH	168.00		
6	Pasang kembali ikatan silang kuda - kuda o 16 mm dicat	Kg	273.47		
7	Pasang ikatan gording o 12 mm	Kg	312.53		
8	Pasang kembali gording lama kanal C. dicat	Kg	1,992.000		
9	Pasang gording kanal C. 120.50.3,2 baru / dicat	Kg	630.800		
9	Pasang calsiplank 1,5/20 cm	M'	196.250		
				Jumlah	
<u>F</u>	<u>PEKERJAAN PENUTUP ATAP</u>				
1	Pasang atap asbest gelombang besar	M2	630.400		
2	Pasang bubungan asbest	M'	80.000		
				Jumlah	
<u>G</u>	<u>PEKERJAAN LANTAI</u>				
1	Pasang lantai beton rabat t. 7 cm	M2	680.000		
2	Pasang paving stone t. 6 cm area kandang	M2	1,241.000		
3	Pasang kansteen beton 18 x 60 x 100 cm	M'	59.800		
				Jumlah	

<u>H</u>	<u>PEKERJAAN PAGAR KANDANG</u>				
1	Pek. Pondasi Beton cor setempat	M3	13.200		
2	Pasang shoket pipa o 4" tempat kolom pagar	M'	25.600		
3	Pasang pagar pipa galvanis o 3" dan o 2 " keliling kandang t. 160 cm	M'	240.000		
				Jumlah	
<u>I</u>	<u>PEKERJAAN SANITASI</u>				
1	Pasang saluran air hujan, beton cor U 25 cm	M'	258.000		
2	Pasang bak kontrol	Bh.	5.000		
				Jumlah	
<u>J</u>	<u>PEKERJAAN PENGECATAN</u>				
1	Cat Dinding	M2	46.800		
2	Cat besi	M2	124.950		
				Jumlah	
<u>K</u>	<u>PEKERJAAN LISTRIK</u>				
1	Penyambungan kabel twesteed antar gedung	M'	32.500		
2	Pasang Instalasi titik lampu	Titik	16.000		
3	Pasang lampu SL 23 Watt spiral "Philips"	BH	16.000		
4	Skakelar central (Of / ON)	Unt	1.000		
				Jumlah	
<u>L</u>	<u>PEKERJAAN LAIN-LAIN</u>				
1	Pekerjaan pembersihan akhir	Ls	1.000		
				Jumlah	
			JUMLAH TOTAL I.		

Sidoarjo, 2011

Kontraktor Pelaksana
CV.

Direktur